



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

**“Restaurarea picturii exterioare si refacerea invelitorii de sita lemn a bisericii; Consolidarea, restaurarea, refunctionalizarea, eficientizarea energetica, echiparea, amenajarea si punerea in valoare a casei parohiale; Consolidarea si restaurarea zidului de incinta, sistematizarea curtii”**

În data de 21.10.2024 a fost semnat *Contractul de Finanțare nr. 171* în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 pentru proiectul “Restaurarea picturii exterioare si refacerea invelitorii de sita lemn a bisericii; Consolidarea, restaurarea, refunctionalizarea, eficientizarea energetica, echiparea, amenajarea si punerea in valoare a casei parohiale; Consolidarea si restaurarea zidului de incinta, sistematizarea curtii”, cod SMIS: 321679.

**Părțile contractante:** Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și UAT ORAȘ HOREZU în calitate de beneficiar în parteneriat cu PAROHIA HOREZU II URȘANI, lider de parteneriat UAT ORAȘ HOREZU.

**Obiectivul general** al proiectului:

Proiectul propus are ca obiectiv general valorificarea durabilă a moștenirii culturale și a potențialului cultural religios prin punerea in valoare a ansamblului Bisericii „Intrarea în Biserică și Sf. Ioan Botezătorul” și clădirilor anexă.

**Obiectivele specifice ale proiectului:**

1. Diversificarea ofertei cultural-educaționale, prin realizarea Muzeului I.G.Duca în fosta casă parohială;
2. Restaurarea picturii exterioare, refacerea învelitorii de șită lemn a bisericii, restaurarea zidului din incintă și sistematizarea curții;
3. Creșterea numărului anual de vizitatori la obiectivul de cult cu cel puțin 20 %.

**Descriere investiție:**

Imobilul este proprietatea Parohiei Horezu II Urșani, oraș Horezu, jud. Vâlcea. Biserica „Intrarea în Biserică și Sf. Ioan Botezătorul” este înscris în Lista Monumentelor Istorice din România la nr. 691, VL-II-m-A-09953.

Ansamblul Biserică, cimitir, anexe alcătuiește un sit unitar, armonios cu valoare culturală și istorică ridicată. Clădirile anexa aflate pe aceeași parcelă cu monumentul istoric, sunt confirmate prin Adresa nr. 6013/19.09.2023, emisa de Institutul National al Patrimoniului, ca sunt parte integranta a ansamblului monumentului istoric si beneficiaza de statutul juridic de protectie conform legislației in vigoare.

Descrierea principalelor lucrări de intervenție:

Copurile C2, C4, și C5 se dezafectează cu recuperare de materiale și re folosirea pe cât posibil în noile amenajări. Se realizează trei corpuri noi de clădire: A1 extinderea muzeului I.G.Duca, A2 structură exterioară pentru adunările comunității și A3 lumânărar exterior. Noile corpuri de clădire vor fi realizate din zidărie portantă cu șarpantă de lemn și învelitoare din șită (A1 și A3) și respectiv structură din lemn cu învelitoare din șită (A2).

La corpul C1 (biserica) se modifică streășina de pe latura de vest, preungindu-se 4,20 m cu reazeme pe 4 stâlpi noi de lemn, pentru protejarea fațadei și a picturii exterioare. Se corectează panta învelitoriilor de șită de la baza turlilor, prin refacerea sub-structurii de lemn și modificarea parapetilor la ferestrele turlilor.

La corpul C3 (muzeul I.G.Duca) se redeschide pridvorul și se schimbă accesul principal, se realizează o scară pentru mansardă și se amenajează podul pentru intalniri culturale, fără modificarea structurii șarpantei. În învelitoare se realizează 3 lucarne pentru iluminarea și ventilarea camerelor din mansardă.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

La corpurile C1 (biserica) se reface învelitoarea din șită, în 3 staturi, cu lemn de stejar 50cm lungime. În cazul turlilor se repară tâmplăria ferestrelor și se reface tencuiala exterioară a acestor și se corectează detaliul de racord cu învelitoare de șită de pe baza turlilor. Se restaurează pictura exterioară, se repară treptele de acces în clopotniță, se verifică, repară și completează mobilierul interior și se refac instalațiile interioare (electrică și de încălzire).

Muzeul I.G.Duca (C3), împreună cu extinderea, se refinesază integral, interior și exterior, se schimbă accesul în clădire și se redeschide pridvorul original. Se refac integral instalațiile interioare (electrice, sanitare și termice), se schimbă tâmplărie exterioară și interioară și se realizează termoizolație la pardoselile pe sol interioară la pereți și la nivelul șarpantei. Se amenajează spații intalniri culturale în pod și se introduce o scară de acces în mansardă.

Prin proiectul propus nu sunt generate emisii semnificative de GES nici pentru etapa de execuție, nici pentru perioada de funcționare a infrastructurii fiind în concordanță cu obiectivele specificate în politicile și strategiile europene și naționale (reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050).

Sunt propuse din faza de proiect o serie de măsuri de adaptare la riscurile climatice identificate (riscuri medii) pentru a crește gradul de siguranță atât al clădirilor, cât și al persoanelor care utilizează infrastructura. De asemenea, se menționează că proiectul nu sporește vulnerabilitatea structurilor economice și sociale din proximitate. Studiul integral de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice este anexat prezentei documentații, ca parte integrantă a acesteia.

Proiectul propus se încadrează în principiile și criteriile Noului Bauhaus European, integrând toate valorile și principiile de lucru promovate de acesta, la nivelurile de ambiție 1 sau 2. (detaliiere în DALI și Planul de marketing). Propunerea ține cont de principiul NBS (Nature Based Solution), folosind materiale naturale (var, lemn, piatră) și aplicare tehnici tradiționale care respectă autenticitatea monumentului istoric și a sitului.

Suprafețele supuse investiției sunt: o 38820-C1 S. construita desfasurata existenta: 165 mp S. construita desfasurata propusa: 165 mp o 38820-C2 S. construita desfasurata existenta: 51 mp S. construita desfasurata propusa: 0 mp o 38820-C3 S. construita desfasurata existenta: 105 mp S. construita desfasurata propusa: 179 mp + 70 mp extindere o 38820-C4 S. construita desfasurata existenta: 55 mp S. construita desfasurata propusa: 0 mp o 38820-C5 S. construita desfasurata existenta: 14 mp S. construita desfasurata propusa: 0 mp o 38820-C6 S. construita desfasurata existenta: 83 mp S. construita desfasurata propusa: 0 mp o 38820-C7 S. construita desfasurata existenta: 44.8 mp S. construita desfasurata propusa: 44.8 mp o 38820-C8 S. construita desfasurata existenta: 19.1 mp S. construita desfasurata propusa: 19.1 mp o 38820-C9 S. construita desfasurata existenta: 5.3 mp S. construita desfasurata propusa : 5.3 mp o Corp A2 + A3 S. construita desfasurata propusa : 68.51 mp

**Locația de implementare a proiectului:** Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Vâlcea, orașul Horezu, sat Urșani, str. Urșani, nr. 65, număr cadastral 38820.

**Valoarea totală** a contractului este de 7.642.126,80 lei.

**Valoarea finanțării nerambursabile** acordată de AM PR SV Oltenia este de 6.572.683,23 lei.

**Valoarea totală contribuție beneficiar:** 1.069.443,57lei

**Perioada de implementare** a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.



UAT Oraș Horezu  
Str. 1 Decembrie nr.7  
e-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro)  
telefon:0250860190  
[www.orasul-horezu.ro](http://www.orasul-horezu.ro)



AUTORITATE DE MANAGEMENT  
PROGRAMUL REGIONAL SV OLTENIA  
[www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro)  
[www.pr2021-2027.adroltenia.ro](http://www.pr2021-2027.adroltenia.ro)  
[facebook.com/adrsvoltenia](https://facebook.com/adrsvoltenia)

DEZVOLTĂM OLTENIA!