

Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

În lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2				

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.2.1	3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
TOTAL CAPITOL 3				

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Obj.01 Constructii			
4.1.2	Obj.02 Instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.5.1	Obj.01 Constructii			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			

In lei/euro la cursul lei/euro din data de


Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				

TOTAL Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b				
TOTAL Constructii+Montaj				

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		Din care C+M	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala				
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor				
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
5	3.5	Proiectare				
5.1	3.5.1	Tema de proiectare				
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate				
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general				
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor				
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie				
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie				
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
6.1	4.1	Constructii si instalatii				
		<i>Obj.01 Constructii</i>				
		<i>Obj.02 Instalatii</i>				
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
6.5	4.5	Dotari				
		<i>Obj.01 Constructii</i>				
6.6	4.6	Active necorporale				
7	5.1	Organizare de santier				
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
9	6.2	Probe tehnologice si teste				

TOTAL (fara TVA)				
-------------------------	--	--	--	--

TOTAL (cu TVA)				
-----------------------	--	--	--	--

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	7.96				0.01
2	2000133 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 MM S 438	kg	4,561.25				4.56
3	2000134 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 14 MM S 438	kg	3,657.53				3.66
4	2000145 - Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 12MM	kg	54.60				0.05
5	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	2.50				0.00
6	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	2.60				0.00
7	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	2,023.35				2.02
8	20010013 - Material marunt	%					0.00
9	20010326 - Tila pvc (cabloprot) tip 48	buc	48.00				0.01
10	20010358 - Corp ilum. pvb 1X250W	buc	34.10				0.03
11	20012478 - Bazine (neferoase) pentru colectarea apelor 3.000l	buc	1.00				0.00
12	20019297 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 peste 10 MM barem	t	9.66				9.66
13	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	24.00				1.61
14	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.68				0.00
15	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	72.00				0.07
16	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	878.00				0.89
17	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,143.19				1.15
18	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	2.48				0.00
19	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	1.12				1.57
20	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,419.70				1.43
21	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	25.20				61.99
22	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	156.90				411.09

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	77.60				203.31
24	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	14.65				32.96
25	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,200.00				2.20
26	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.11				0.26
27	2101208 - Mortar ignifug 3 M, fire daru 2500 M	kg	12.80				0.01
28	2101468 - Ipsos	kg	1.90				0.00
29	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	75.00				127.50
30	2200434 - Material pentru umpluturi (refuz de ciur D >70 MM)	mc	7.50				12.00
31	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	4.38				5.91
32	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.78				2.40
33	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	3.90				5.27
34	2308542 - Lavoar din ceramica cu etajera, semipicioar suspendat	buc	14.00				0.00
35	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	49.44				0.76
36	2455364 - Suport sanitar din portelan pt.hartie	buc	5.00				0.01
37	2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	7.07				0.02
38	2603961 - Placa termoiz.stabilit	mc	22.00				8.80
39	2605832 - Vata minerala vrac 70 Kg/mc	kg	6.40				0.01
40	2800052 - Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833	mc	48.75				38.02
41	2800089 - Bloc mic bca 280X240X138 MM	buc	1,309.00				13.82
42	2900541 - Lemn rot cons rur nec anin L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	4.94				3.95
43	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.38				0.19
44	2904406 - Dulap rasinov tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.27				0.14
45	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	1.14				0.91
46	2918782 - Ragle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	3.80				3.04
47	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	6.50				0.16
48	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	35.85				0.54
49	2940266 - asim. tarkket	mp	38.95				0.53
50	2946765 - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4	m	36.57				0.02
51	2950716 - Diblu din lemn	buc	22.22				0.00
52	2960400 - Frizuri stejar, cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1	mp	4.30				0.08

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	3064291 - Material marunt	%					0.00
54	3304811 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 10(3/8) OL 32 1 S 7656	m	7.92				0.01
55	3304897 - Teava inst.neagra nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	5.94				0.05
56	3355523 - Teava din plumb de presiune 21 X 4 MM	m	1.50				0.00
57	3505920 - Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2	m	30.60				0.00
58	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	60.20				0.06
59	3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N	kg	6.23				0.01
60	3701413 - Banda otel 40X4 zn	kg	151.70				0.19
61	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	96.57				0.10
62	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	37.02				0.04
63	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	4.50				0.00
64	4113752 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 10X 8 F1	buc	12.24				0.00
65	4117796 - Coturi pantzer fonta filet pt.tub ipe DN. 29 MM	buc	58.75				0.03
66	4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	42.50				0.01
67	4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	65.00				0.01
68	4201298 - Rezervor wc cap.12 litri S 2756	buc	6.00				0.07
69	4201573 - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	10.00				0.10
70	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	6.00				0.00
71	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	7.00				0.00
72	4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	6.00				0.00
73	4204032 - Bratară tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	8.00				0.00
74	4204563 - Vas pentru closet din fonta emailata cu talpi	buc	6.00				0.13
75	4204812 - Robinet coltar, DN=3/8"	buc	6.00				0.05
76	4204824 - Sifon din fonta emailata pentru closet turcesc	buc	6.00				0.05
77	4204836 - Robinet cu ventil si plutitor, DN=3/8"	buc	6.00				0.00
78	4400480 - Flansa plata PN 6 25- 30 OL37-2 et cp1 S 8012	buc	1.00				0.00
79	4800604 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U nid 2405	m	453.90				0.18
80	4800616 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U nid 2405	m	219.30				0.11
81	4800628 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 4 U nid 2405	m	30.60				0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	4800862 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4X 35 M nid 2405	m	25.50				0.07
83	4811926 - Cablu cseyeaby masiv 5 X 2,5 S 8779	m	15.30				0.01
84	500002904 - Placa polistiren expandat EPS AF80, 5 cm gros.	mp	303.00				0.06
85	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	15.45				0.08
86	5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70	buc	1.00				0.00
87	5201518 - Papuc stantati psi 3,5/2,2 nid 1814-65	buc	3.00				0.00
88	5204247 - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	6.00				0.00
89	5500110 - Cutie dubla semnalizare 220 V nid.2940/71 simbol 7020	buc	2.00				0.01
90	5535957 - Priza+fisa tripol.bachel.cu contact de protect.380V/10a	buc	19.38				0.00
91	5708607 - asim. Convecteur electric 1kW	buc	5.00				0.01
92	5708609 - asim. Convecteur electric 1.5kW	buc	4.00				0.01
93	5708612 - asim. Convecteur electric 2kW,	buc	6.00				0.01
94	5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn	buc	8.00				0.00
95	5820522 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920	buc	4.00				0.00
96	5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451	buc	150.00				0.00
97	5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	498.75				0.00
98	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	1,520.00				0.14
99	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	760.00				0.19
100	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	4.00				0.00
101	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	1,520.00				0.03
102	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	760.00				0.02
103	5842728 - Piulita zincata M12	buc	8.00				0.00
104	5882193 - Saiba plata pentru M12 zn	kg	0.12				0.00
105	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	52.44				0.06
106	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	49.78				0.06
107	5886772 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 40 OL 34 S 2111	kg	8.20				0.01
108	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	89.91				0.10
109	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.09				0.00
110	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.09				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
111	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	2.08				0.00
112	600001380 - Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu rezistenta la compresiune 11 kPa, presiunea nominala 16 kPa, avand diametrul exterior de 32 mm si grosimea de 3 mm, rola de 100 m	m	25.50				0.00
113	600001679 - Tigla Wetterbest Plus 30 metalica, lucioasa, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, avand grosimea de 0,5 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade, cu latimea 1210 mm si lungimea cuprinsa intre 375 si 725 mm	mp	437.00				0.00
114	600001683 - Suruburi Wetterbest Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	3,420.00				0.00
115	600001692 - Membrana Wetterbest anticondens, comercializata in role de 80 mp, cu densitatea de 90 gr/mp si suprafata de 80 mp	m	380.00				0.00
116	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	230.00				0.00
117	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	48.85				0.00
118	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	110.00				0.00
119	6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	5.20				0.00
120	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	33.25				0.00
121	6002150 - Pinza dubla pt.fierastra manual pt.metale (bomfaier)	buc	0.40				0.00
22	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM la 1-R 55	buc	0.53				0.00
123	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.12				0.00
124	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.75				0.00
125	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.20				0.00
126	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	184.00				0.31
127	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	55.00				0.06
128	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.91				0.00
129	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	2.00				0.00
130	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	5.15				0.00
131	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.41				0.00
132	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	69.89				0.08


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
133	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	87.39				87.39
134	6202820 - Apa potabila	mc	0.01				0.01
135	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	49.00				0.05
136	6306406 - Usa met prof.um iasi pl.17668 termoiz 108,8Kg	kg	42.00				0.04
137	6307151 - Fereastra mobila cu tamplarie din al	mp	39.00				0.04
138	6309848 - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	13.30				0.01
139	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	51.90				0.04
140	6311308 - Dispozitiv automat pentru inchid usilor de 160MM nid3754-68	buc	5.00				0.01
141	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	76.00				0.01
142	6311816 - Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane	buc	5.60				0.01
143	6311817 - Clema (bratar) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	11.20				0.01
144	6311818 - Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	11.20				0.01
145	6311819 - Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab	buc	5.60				0.01
146	6311836 - Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	5.60				0.00
147	6311837 - Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	5.60				0.01
148	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	8.00				0.00
149	6313332 - Diblu cu expandare marimea 6	buc	24.00				0.00
150	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	64.00				0.00
151	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	13.80				0.00
152	6700470 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 125X 6 stas 6675/2	m	21.00				0.07
153	6700602 - Teava din P.v.C.rigid tip G 50X3,7 stas 6675/2	m	20.40				0.02
154	6700652 - Teava din P.v.C.rigid tip G 110X8,2 stas 6675/2	m	30.60				0.11
155	6701121 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 20X1.6 cod 64000084	m	34.68				0.01
156	6701122 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 25X1.6 cod 64000085	m	51.00				0.01
157	6704488 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990	m	267.80				0.02
158	6704490 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	175.10				0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
159	6704505 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 25 stas 6990	m	242.05				0.04
160	6712538 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175	buc	1.20				0.00
161	6712617 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 125 tip G s7175	buc	0.40				0.00
162	6713506 - Mufa pvc tip G DN 125 nii 2167	buc	2.22				0.00
163	6713611 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 S	buc	1.80				0.00
164	6713843 - Fiting pvc imb.lipire sort reductii tipm D=125-110 MM	buc	0.40				0.00
165	6714471 - Reductie pvc G tip B 50-40 stas 7178	buc	1.00				0.00
166	6714861 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174	buc	3.00				0.00
67	6714914 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 125 stas 7174	buc	0.40				0.00
168	6715504 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 110 MM nii 2167	buc	1.00				0.00
169	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	2,513.85				0.03
170	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	498.75				0.08
171	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	150.00				0.00
172	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	50.25				0.00
173	6719533 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	34.00				0.00
174	6720454 - Burlan pvc dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 MM si L= 0,5 M	m	23.52				0.02
175	6721100 - Sifon pard lies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	5.00				0.00
176	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	15.39				0.02
177	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.75				0.00
178	7305021 - Baterie monobloc tip 3R 20-3,simb.B 8406-102X71 MM	buc	15.30				0.02
179	7306661 - Bumbac de sters	kg	23.67				0.02
180	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.11				0.00
181	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.70				0.00
182	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.42				0.00
183	7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	4.00				0.02
184	7315778 - Decapant	kg	0.50				0.00
185	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	3.05				0.00
186	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	19.38				0.02
187	7319034 - Doza patrata	buc	44.00				0.02
188	7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	39.00				0.03

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
189	7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	25.50				0.02
190	7319254 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.29MM	buc	35.25				0.06
191	7322837 - Freza rotativa cu cap widia	buc	6.84				0.01
192	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.71				0.00
193	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.04				0.00
194	7325046 - Hartie absorbanta	kg	1.73				0.00
195	7330002 - Minium de plumb	kg	0.30				0.00
196	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.07				0.00
197	7343982 - Rumegus din lemn	kg	2.40				0.00
198	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	2.94				0.00
199	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.02				0.00
200	7399999 - Material marunt	%					0.00
201	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	242.00				0.02
202	7801001 - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%					0.00
203	7801035 - Material marunt	%					0.00
204	7815036 - Material marunt	%					0.00
205	7815040 - Material marunt (bumbac, petrol, electrozi sudura, vopsea anticoroziva pe baza	%					0.00
206	8000277 - Material marunt	%					0.00
207	8000702 - Materiale de prindere	kg	3.00				0.00
208	8000711 - Hartie kraft	mp	351.00				0.00
209	8006719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	1,320.00				0.01
TOTAL Materiale						Greutate	1,053.64

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b


Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	722.47			
2	12391 - Izolator lucrari speciale	30.00			
3	13410 - Dulgher constructii	841.09			
4	14160 - Electrician linii electrice aeriene	201.30			
5	15000 - Fierar beton	744.84			
6	17100 - Instalator	1.35			
7	17110 - Instalator alimentare cu apa	6.40			
8	17120 - Instalator de apa si canalizare	57.30			
9	17130 - Instalator electrician	643.87			
10	17150 - Instalator incalzire + gaze	34.16			
11	17160 - Instalator sanitar	121.27			
12	17190 - Instalator ventilatorist	4.24			
13	17300 - Ipsosar	147.20			
14	18111 - Lacatus constructii metalice	14.32			
15	19700 - Montator	342.00			
16	19730 - Montator constructii metalice	230.74			
17	19770 - Montator prefabricate beton	220.00			
18	19900 - Mozaicar	131.28			
19	20300 - Muncitor calificat	61.96			
20	20600 - Muncitor de deservire	64.00			
21	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00			
22	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	961.98			
23	21100 - Muncitor necalificat	46.29			
24	24000 - Parchetar	41.82			
25	24100 - Pavator	64.80			
26	26100 - Sapator	162.73			
27	27110 - Sudor electric	17.12			
28	28100 - Tamplar	6.63			
29	28420 - Tinichigiu sant	29.29			
30	31000 - Zidar	680.29			
31	31110 - Zugrav vopsitor	326.29			
Ore Manopera		6,957.04	TOTAL		

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b


Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1944 - Macara turn	3.55		
2	2422 - Utilaje diverse	1.87		
3	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	13.50		
4	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	1.20		
5	3106 - Presa pentru papuci	0.52		
6	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	6.20		
7	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	61.50		
8	3813 - Instalatie pentru executarea structurii interioare la cosuri, cu diametrul cuprins intre 9,5 si 3,8 m	8.25		
9	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	1.36		
10	3828 - Instalatie Graco, pentru vopsit	5.30		
11	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	14.92		
12	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1.97		
13	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.02		
14	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	42.75		
15	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	6.96		
16	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	35.80		
17	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	21.65		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar,
 UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
 S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.




Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\((Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km	593.76	15.00	0.38		
	30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km	52.83	15.00	0.38		
3	888897 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km	304.00	4.00	0.10		
4	8888918 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	42.00	15.00	0.38		
5	8888978 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	153.07	45.00	1.12		
TOTAL Transport						

**Beneficiar,
 UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
 S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
 Stadiul fizic: Dev.1.2. Amenajarea terenului

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	1.77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSE04B1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de81-180 cp teren catg.1 si 2	100 mp	10.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD07D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T,in strat-uri succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	1.77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	95.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**




Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitii
 Stadiul fizic: Dev.2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MLE1313121 - Executarea racordarilor circuitelor electrice la bornele firidei de bransament , cand firida este de tip M 1	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPSE15A1 - Racord apa rece DN32 cu camin si apometru	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

**Beneficiar,
 UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
 S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul lei/euro din data de


Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli pentru investitia de baza						
CAPITOL I Constructii si instalatii						
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare					
4.1.2	Rezistenta					
4.1.2.1	<i>Dev.02 Infrastructura - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.2.2	<i>Dev.01 Infrastructura - cheltuieli eligibile</i>					
4.1.2.3	<i>Dev.03 Suprastructura - cheltuieli eligibile</i>					
4.1.2.4	<i>Dev.04 Suprastructura - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.2.5	<i>Dev.05 Arhitectura - cheltuieli eligibile</i>					
4.1.2.6	<i>Dev.06 Arhitectura - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.3	Arhitectura					
4.1.4	Instalatii					
4.1.5	Alte categorii de constructii					
TOTAL CAPITOL I						
CAPITOL II Montaj						
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale					
TOTAL CAPITOL II						
CAPITOL III Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
4.6	Active necorporale					
TOTAL CAPITOL III						
TOTAL Obj.01 Constructii						

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli pentru investitia de baza						

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>Dev.02 Infrastructura - cheltuieli neeligibile</i>	
		<i>Dev.01 Infrastructura - cheltuieli eligibile</i>	
		<i>Dev.03 Suprastructura - cheltuieli eligibile</i>	
		<i>Dev.04 Suprastructura - cheltuieli neeligibile</i>	
		<i>Dev.05 Arhitectura - cheltuieli eligibile</i>	
		<i>Dev.06 Arhitectura - cheltuieli neeligibile</i>	
10	4.1.3	Arhitectura	
11	4.1.4	Instalatii	
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II			
II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III			
III. Procurare			
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
18	4.5	Dotari	
41	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			


CAPITOL IV			
IV. Probe			
43	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL Obj.01 Constructii (fara TVA)	
--	--

TOTAL Obj.01 Constructii (cu TVA)	
--	--

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.01 Infrastructura - cheltuieli eligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.19		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG32A-1# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile pentru compactare mecanica	mc	149.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 10 cm	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RCSE06B# - Straturi izolatoare din hirtie krafft	MP	300.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7.06		
10	CB04F1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea intre 35 si 60 M inclusiv, la stalpi si cadre	mp	138.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	CA02I1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii pana la 10 cm inclusiv	mc	116.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	116.93		
12	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	9,657.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	20019297 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 peste 10 MM barem	t	9.66		
13	TE06C1 - asim,Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	CA04F1-1# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi beton gata preparat (centrala de beton) cu mijloace clasice,H>35M, beton armat clasa	mc	39.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	39.98		
15	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	304.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA01A45 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km. \$	tona	153.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	593.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Proiectant: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectivul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.02 Infrastructura - cheltuieli neeligibile


Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.19		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CG32A-1# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile pentru compactare mecanica	mc	149.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RCSE06B# - Straturi izolatoare din hirtie krafft	MP	300.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CB04F1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea intre 35 si 60 M inclusiv, la stalpi si cadre	mp	138.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CA02I1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii pana la 10 cm inclusiv	mc	116.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	9,657.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CA04F1-1# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi beton gata preparat (centrala de beton) cu mijloace clasice,H>35M, beton armat clasa	mc	39.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.03 Suprastructura - cheltuieli eligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB04F1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea intre 35 si 60 M inclusiv, la stalpi si cadre	mp	54.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CC02C# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime H mai mici sau egale cu 35 M, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diametrul pana la 8 MM inclusiv, pentru grinzi si stalpi	kg	1,974.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 14MM	kg	2,023.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CA05C1 - Turnarea betonului in elemente din interiorul constructiilor inalte cu sectiune variabila marca ...1) in elemente situate in constructii cu inaltimea pana la 100 M inclusiv, pe urmatoorii 50 - 100 M	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	5.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	130.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CC01A# - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 MM inclusiv	kg	4,450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	2000133 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 MM S 438	kg	4,561.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.04 Suprastructura - cheltuieli neeligibile


Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC02XF - Confectionarea si montarea armaturilor din OL.bet.in placi barele fasonate avind diam.peste 8MM	kg	3,551.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CA04F1-1# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi beton gata preparat (centrala de beton) cu mijloace clasice,H>35M, beton armat clasa	mc	56.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Proiectant: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectivul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.05 Arhitectura - cheltuieli eligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD07A2 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN, paletizate	mc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.80		
2	RPCG05C-1# - Zidarie blocuri mici bca 290x240x138 cu m50-z, la ziduri/goluri, clad exist (corectie)	mc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	380.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2900541 - Lemn rot cons rur nec anin L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	4.94		
4	CE02A01^ - Invelitoare din tigla metalica de tip Wetterbest Plus 30, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,5 si 0,55 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade, cu latimea 1210 mm si lungimea (comercializata la pas de 350 mm) cuprinsa intre 375 si 725 mm	mp	380.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	600001679 - Tigla Wetterbest Plus 30 metalica, lucioasa, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, avand grosimea de 0,5 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade, cu latimea 1210 mm si lungimea cuprinsa intre 375 si 725 mm	mp	437.00		
4	600001683 - Suruburi Wetterbest Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	3,420.00		
4	600001692 - Membrana Wetterbest anticondens, comercializata in role de 80 mp, cu densitatea de 90 gr/mp si suprafata de 80 mp	m	380.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	220.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	55.00		
6	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	325.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	5.85		
7	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	460.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	6.00		
9	CG11C1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	49.44		
10	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	180.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	18.14		
11	CN06A# - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	460.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	184.00		


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG02B1 - asim. Pardoseli din tarkket, montat pe folie din poliuretan-fonoabsorbant	mp	41.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	2940266 - asim. tarkket	mp	38.95		
12	2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1	mp	4.30		
13	RPCE57C+ - Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 10 CM	MP	220.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	2603961 - Placa termoiz.stabilit	mc	22.00		
13	8006719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	1,320.00		
14	CK14A1 - Asim.-Montarea usa din PVC pentru exteriori conf. tabel detamplarie	mp	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	6306406 - Usa met prof.um iasi pl.17668 termoiz 108,8Kg	kg	42.00		
15	CK11A1 - Asim-Montare ferestre din PVC cu geam termopan conf.tabeltamplariei	mp	39.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6307151 - Fereastră mobilă cu tamplarie din al	mp	39.00		
16	CK25A1 - Diverse accesorii pentru tamplarie dispozitiv automateriale pentru inchiderea usilor	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	6311308 - Dispozitiv automat pentru inchid usilor de 160MM nid3754-68	buc	5.00		
17	CE13B1 - Jgheaburi din tabla zincata dreptunghiulare cu sectiunea de 8X14 CM	m	34.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ml	22.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	6720454 - Burlan pvc dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 MM si L= 0,5 M	m	23.52		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medice în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii
 Stadiul fizic: Dev.06 Arhitectura - cheltuieli neeligibile

Formular F3


Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE13B1 - Jgheaburi din tabla zincata dreptunghiulare cu sectiunea de 8X14 CM	m	34.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ml	22.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	220.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	325.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CG11C1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	180.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN06A# - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	460.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CG02B1 - asim. Pardoseli din tarkket, montat pe folie din poliuretan-fonoabsorbant	mp	41.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CK14A1 - Asim.-Montarea usa din PVC pentru exteriori conf. tabel detamplarie	mp	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK11A1 - Asim-Montare ferestre din PVC cu geam termopan conf.tabeltamplariei	mp	39.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK25A1 - Diverse accesorii pentru tamplarie dispozitiv automateriale pentru inchiderea usilor	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari


Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Obj.01 Constructii						
1	01	Cuier	buc	8.00		1
2	02	Scaune vizitatori	buc	50.00		2
3	03	Birou cabinet medical	buc	2.00		3
4	04	Scaune birou	buc	3.00		4
5	05	Calculatoare desktop	buc	3.00		5
6	06	Canapea consultatii	buc	1.00		6
7	07	Frigider cabinet consultatii	buc	1.00		7
8	08	Cantar corporal	buc	1.00		8
9	09	Fisete	buc	2.00		9
10	10	Taliometru	buc	1.00		10
11	11	Stetoscop	buc	1.00		11
12	12	Termometru corporal	buc	1.00		12
13	13	Rafturi	buc	2.00		13
14	14	Birou cabinet consultanta	buc	1.00		14
15	15	Dulap	buc	3.00		15
16	16	Mese pliante de doua locuri	buc	18.00		16
17	17	Flipchart	buc	2.00		17
18	18	Ecran proiectie	buc	1.00		18
19	19	Proiector	buc	1.00		19
20	20	Laptop	buc	1.00		20
21	21	Televizor LED 105cm	buc	1.00		21
22	22	Sonorizare WiFi	buc	1.00		22
TOTAL Obj.01						

TOTAL Echipamente in Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.01 Constructii

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 01 Cuiер			
	1. Parametri tehnici si functionali Cuiер metalic cu suport umbrelă și elemente din polipropilenă.		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic. • Suport umbrelă • Bază: Oțel vopsit în câmp electrostatic. • Culori: Negru / Gri 		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none"> • Greutate produs: max 5 kg 		
	4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Granatie: 24 luni (conform Legii 449/2003 republicată 2008) 		
	5. Conditii cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none"> • Intretinere: curatati petele cu hartie absorbanta. Nu aplicati produse de curatat direct pe pete. Folositi produsele de curatat diluate pe o laveta. 		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2 02 Scaune vizitatori			
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Scaun vizitator, cadru din otel vopsit în câmp electrostatic • Tip produs: fix 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate portantă: max. 120 kg • Compatibilitate cu regim de utilizare: 8 ore/zi • Tapiterie: sezut si spatat din stofa • Inaltime reglabila: Nu • Sezut: interior din lemn stratificat cu burete. • Spatar: interior din lemn stratificat cu burete. 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none"> • Tolerante dimensiuni: ± 2 cm. 			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: 24 luni (conform Legii 449/2003 republicată 2008) 			
5. Conditii cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none"> • Intretinere: curatati petele cu hartie absorbanta. Nu aplicati produse de curatat direct pe pete. Folositi produsele de curatat diluate pe o laveta. 			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

03 Birou cabinet medical

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birou medic cu picioare rotunde adancime 60cm blat din pal melaminat 25 mm conform standard E1. 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latime: 120cm. • Adancime: 60 cm. • Inaltime: 72 cm . • Picioare din otel: CR - cromate, AL - aluminiu (RAL 9006), CZ - negru (RAL 9005), GY - gri (RAL 7015) 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conform standard E1 		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie produs: 3 ani. 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intretinere: curatati petele cu hartie absorbanta. Nu aplicati produse de curatat direct pe pete. Folositi produsele de curatat diluate pe o laveta. 		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4
04 Scaune birou

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scaun birou rotativ, mecanism multibloc, interioare din lemn stratificat. • Baza din oțel cromat și brațele fixe din polipropilenă. - mecanism multibloc - brațe polipropilenă rezistente la șocuri - pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare - șezut și spătar generos - bază oțel cromat - role nylon 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismul multibloc care sa ofere utilizatorului următoarele posibilități de reglare: 1. reglarea înălțimii șezutului 2. blocarea șezutului în multiple poziții 3. reglarea tensiunii de oscilație • Sarcină max. cca.: 120 kg • Durata max. de exploatare pe zi: 8 Ore 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brațe confortabile fixe din polipropilenă, rezistente la șocuri. • Role destinate spațiilor de birou dotate cu parchet. role nu vor zgâria parchetul, suprafața de rulare - moale. • Certificare EN1335 		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Granatie: 24 luni (conform Legii 449/2003 republicată 2008) 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru o intretinere adecvata a scaunelor de biou, trebuie respectate recomandarile producatorilor, in ceea ce priveste greutatea maxima. • Evitarea contactului direct prelungit cu rezele soarelei. • Evitarea substantelor care pot pata materialul, obiectele ascutite sau fierbinti. 		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 5 05 Calculatoare desktop			
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Sistem desktop • Destinat pentru birou 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Sistem PC <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: Core i3, Numar nuclee 2, Numar fire 4, frecventa minim 2,4 GHZ, memorie cache 3 MB • Memorie: 4 GB DDR3, Dual Ch, Frecventa 1600 Mhz • Hard disk: 1 TB, Serial ATA • Placa video: Integrata • Placa de retea: Ethernet 100/1000 Mbps • Unitate optica: DVD+/-Rw • Porturi: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RJ 45, HDMI • Soft: sistem de operare Windows 10 Professional si Microsoft Office (valabilitate permanenta). Monitor LED 18.5": <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 18.5" • Tehnologie displai : LED. • Tip rezolutie: HD 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: min. 24 luni 			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6 06 Canapea consultatii			
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 190 x 62 x 70 cm • Greutate maxima sustinuta: 130 kg • Pliabil: Nu • Realizat din: Otel cromat 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Canapea de consultatie realizata pe structura tubulara din otel cromat, • Saltea din poliuretan cu o grosime de 3 cm, • Husa saltea lavabila din piele ecologica, usor de curatat, • Spatar ajustabil/reglabil manual in inaltime, • Picioare prevazute cu pufere din cauciuc pentru a preveni alunecarea. • Suport de rola hartie inclus. 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie 2 ani 			
5. Conditii cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none"> • Suport pentru spate ajustabil manual; • Picioare pliabile 			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 7
07 Frigider cabinet consultatii

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frigider cu răcire ventilată uz medical • Temperatura lucru +1/+15 grade C • Dimensiuni exterioare: LxAxI: 60x60x86 cm • Incorporabil sub blat lucru • Control electronic 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exterior din otel vopsit alb • Interior ABS alimentar alb • Volum brut/util: 180/160 litri 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comfort cu interfata RS485 		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 luni</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 8

08 Cantar corporal

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantar electronic cu analizator Omron BF212 • Memorie pentru 4 utilizatori diferiti • Sursa de alimentare: baterie • Functie de determinare si clasificare: <ul style="list-style-type: none"> - a greutatatii: intre 2-150 kg, cu o rezolutie de 0,1 kg - a procentului de tesut adipos: intre 5 - 60%, cu o rezolutie de 0,1% - a procentului de tesut muscular scheletic: intre 5 - 50%, cu o rezolutie de 0,1%; intre 18 - 80 ani - a indicelui masei corporale (IMC): 7 -90, cu o rezolutie de 0,1; intre 10 - 80 ani. 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greutate maxima suportata: 150 kg • Material: Sticla securizata • Tip cantar: Electronic • Tip display: Digital • Valori masurate: Greutate corporala (kg) 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9
09 Fisețe

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mărime: 100 X 40 X 180 cm • Material: Tablă de oțel • Rezistență: 40 kg/poliță 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dulap metalic , de uz general, pe soclu. • Structură de rezistență realizată din tablă de oțel, profilată, de primă calitate, grosime 0,6 mm. • Ușă dublu ranforsată dotată cu fante de aerisire în partea superioară și inferioară. • Balamale interne antiefracție, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm. • Nervuri longitudinale pe laterale și pe ușă pentru o rezistență sporită. • Fante de aerisire în acoperiș pentru a asigura o circulație optimă a aerului. • Tratamentul suprafețelor: Strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electrodepunere anodică (anaforeză), strat de vopsea cu o grosime garantată în orice punct al produsului. Uscare în cuptor la 180° celsius. • Vopsea acrilică cu ridicata rezistență la coroziune 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vopsea acrilică cu ridicata rezistență la coroziune conform normelor A.S.T.M.B. 117.64 cu revizuire. 		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOTĂRI INTERNE : <ul style="list-style-type: none"> - 4 polițe reglabile pe înălțime. • SISTEME DE ÎNCHIDERE STANDARD: <ul style="list-style-type: none"> - cilindru cu două chei - mâner prevăzut cu gaură pentru lacăt. 		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 10
10 Taliometru

1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Tip banda • Fixare pe perete • Necesara a masoara pana la 220cm 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Preciziei: 1 mm • Inaltimea se citeste direct de pe o mica fereastră • Design modern, durabil (din metal) 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 11 11 Stetoscop			
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Diafragma reglabila: Nu • Capsula: Dubla • Diametru membrana: 4,8cm • Diametru clopot: 3,6 cm • Lungime tub: 77 cm • Lumen: Simplu 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Membrana speciala pentru o acustica perfecta, Ø48 mm, cu inel ce nu provoaca senzatie de racoare la contactul cu pielea; • Clopot: Ø 36 mm; • Olive auriculare moi, care ofera un confort sporit in timpul utilizarii; • Tub extra rezistent din PVC, in forma de Y, care izoleaza impotriva sunetelor nedorite; • Capsula din aluminiu; 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 12
12 Termometru corporal

1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Termometru Digital Corporal cu Infrarosu • Masurarea temperaturii corporale 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Material: ABS. • Precizie de măsurare: 0,3 ° C. • Sigur de utilizat, nu necesita contact cu pielea. • Afisaj iluminat. • Alarma sonoră care confirmă temperatura ridicată. 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 13
13 Rafturi

1. Parametri tehnici si functionali

- Raft metalic rezistent, solid, rigid.
- Politele reglabile pe toata inaltimea raftului .
- Raftul metalic realizat din otel galvanizat.
- La baza raftul sunt necesari suportii din plastic pentru a nu zgaria suprafetele pe care este asezat dar si pentru a-i spori aderența si stabilitatea.
- Politele raftului metalic trebuie sa fie pozitionate in functie de necesitati mai sus sau mai jos, echidistant sau nu.
- Raftul metalic trebuie sa suporte greutatea maxima distribuita uniform pe polita de 100 kg
- Raftul metalic trebuie sa aiba o stabilitate si rigiditate marita.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Numar polite: 5.
- Greutate maxima suportata/polita: 100Kg
- Material: Metal
- Material polita: MDF
- Caracteristici cheie: Polite reglabile
- Dimensiuni
- Inaltime 180 cm
- Lungime 90 cm
- Latime 40 cm

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Garantie: minim 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 14

14 Birou cabinet consultanta

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birou: confectionat din 100% placi aglomerate melaminate cu grosimea de 18 mm. • Finisaj: Melaminat • Compartimentare: 3 x Rafturi 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>• DETALII MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material cadru: PAL - Material blat: PAL - Dimensiuni <p>Inaltime 72 cm Lungime 120 cm Latime 55 cm Grosime blat 18 mm</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 15

15 Dulap

1. Parametri tehnici si functionali

- Dulap cu o usa si 2 rafturi
- Dimensiuni: 400 x 350 x h=1220 mm,
- Realizat din pal dublu melaminat de 18 mm grosime, prevazut cu spate din pfl melaminat de 4 mm grosime.
- Dulapul trebuie sa contina 3 spatii de biblioraft si o usa cu yala.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Garantie: minim 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 16

16 Mese pliante de doua locuri

1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Masa plianta din MDF si picioare metalice. • Diametrul teava=2,5 cm • Picioare rabatabile antiderapante. • Dimensiune blat : 70 x 120 x 1,8 cm. • Inaltime : 75 cm. 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Material cadru Metal • Material blat MDF • Tip masa Pliabila • Numar persoane 2 • Forma Dreptunghi • Stil Clasic 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: minim 24 luni. 		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 17
17 Flipchart

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flipchart magnetic cu trepid • Hartie flipchart, markere, burete, magneti Aluminiu • Dimensiuni: 70x100 cm 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprafata alba lacuita magnetica • Inaltime reglabila prin reglarea cu suruburi a celor 3 picioare • Rama din aluminiu prevazut cu tavita pentru markere • Mod de prindere a hartiei cu clema mobila • Posibilitate de scriere direct pe tabla sau pe hartie prin atasarea acesteia • Pachetul trebuie sa contina: <ul style="list-style-type: none"> - flipchart magnetic - rezerva hartie flipchart, 20 coli/top - set 4 markere pentru tabla magnetica (negru, albastru, rosu, verde) - burete pentru stergere tabla magnetica - set 3 magneti colorati • Suprafata magnetica alba lacuita tratata special, rezistenta la actiunea acizilor si la zgarieturi, • Sistem de prindere hartie flipchart: Clema rabatabila 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organisme internationale 		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: 5 ani . 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 18

18 Ecran proiectie

1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Ecran proiectie electric perete/tavan, marime vizibila 200cm x 125cm, cu telecomanda • Material panza: <ul style="list-style-type: none"> - Panza alb mata cu gain 1.0 durabil si usor de curatat - Unghi de vedere de 160 de grade, - Partea din spate a panzei: negru, - Ecranul de proiectie trebuie prevazut cu bordura neagra pentru un contrast mai ridicat al imaginii. 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiunea vizibila pe orizontala a ecranului: 200cm. • Dimensiunea vizibila pe verticala a ecranului 125cm • Lungimea fizica a carcasi de ecran: 230cm • Tip proiectie: FATA • Format ecran: 16:10 • Montaj ecran: perete/tavan • Telecomanda: DA • Electric: DA • Ecran rama fixa: NU 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: - 2 ani de zile 		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 19 19 Projector			
	1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Tehnologie: DLP • Rezolutie: SVGA (800 x 600) • Luminozitate: 2200 lumeni • Contrast: 10.000 : 1 • Durata viata lampa: 4500 ore in modul normal de functionare • Putere lampa: 180 W • Conectivitate: <ol style="list-style-type: none"> 1. Computer in (D-sub 15pin) 2. Monitor out (D-sub 15pin) 3. Composite Video in (RCA) x 1 4. S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 5. HDMI • Audio in x 1 • Audio out x 1 • Zoom: 1,1 • Accesorii: geanta transport • Cabluri conectivitate - HDMI 1,5 m • Telecomanda 		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: 36 Luni Retur în service sau 8.000 h, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h 		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 20

20 Laptop

<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: Core i3, Numar nuclee 2, Numar fire 4, frecventa minim 2,3 GHZ, memorie cache 3 MB • Memorie: 3 GB DDR3, • Hard disk: 1 TB, Serial ATA • Placa video: dedicata • Placa de retea: Ethernet 100/1000 Mbps • Unitate optica: DVD+/-Rw • Display: LCD 15,6" • Mouse: Optic Scroll Mouse USB • Porturi: Free Dos • Wireless: 802,11 b/g 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: min. 24 luni 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 21
21 Televizor LED 105cm


<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Televizor LED: 105cm • Tip: LED • Tip TV: Smart TV • Functie monitor: Da 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • VIDEO: <ul style="list-style-type: none"> - Diagonala ecran: 108cm - Tip display: Plat - Rezolutie: Full HD - Aspect imagine 16:9 - Rezolutie ecran (pixeli) 1920 x 1080 • CARACTERISTICI GENERALE: <ul style="list-style-type: none"> Compatibil VESA 200 x 200 mm - Putere consumata max. 37 W - Accesorii incluse Manual de utilizare, Telecomanda, Cablu alimentare • CONECTORI: <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune retea Wi-Fi Integrat, LAN - Conexiuni Antena IEC75 - Iesire audio digitala (optica) 1buc. - Intrare USB 2buc. - Minijack casti 1buc. - Porturi HDMI 2buc. - Slot CI+ 1buc. • Eficienta energetica Clasa A++ 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: min. 24 luni 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 22 22 Sonorizare WiFi			
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • Sistem sonorizare WiFi • Conexiune WiFi • Consum de energie : max 27W 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <ul style="list-style-type: none"> • 40 W de putere pentru muzică . • Wi-F încorporat, pentru redare în timp real simplă • Radiatoare pasive duble pentru amplificarea basului • Conectivitate Bluetooth pentru redarea simplă a muzicii în timp real • Egalizator personalizat și presetat, pentru sunet optimizat 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie <ul style="list-style-type: none"> • Garantie: min. 24 luni 			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I Constructii si instalatii

4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare					
4.1.2	Rezistenta					
4.1.3	Arhitectura					
4.1.4	Instalatii					
4.1.4.1	<i>Dev.01 Iluminat interior - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.4.2	<i>Dev.02 Iluminat de siguranta - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.4.3	<i>Dev.03 Instalatii de forta si priza - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.4.4	<i>Dev.04 Instalatii paratrasnet si priza de pamant - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.4.5	<i>Dev.05 Instalatii sanitare apa-canalizare interioare - cheltuieli neeligibile</i>					
4.1.5	Alte categorii de constructii					
TOTAL CAPITOL I						

CAPITOL II Montaj

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale					
TOTAL CAPITOL II						


CAPITOL III Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
4.6	Active necorporale					
TOTAL CAPITOL III						

TOTAL Obj.02 Instalatii					
--------------------------------	--	--	--	--	--

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		<i>Dev.01 Iluminat interior - cheltuieli neeligibil</i>	
		<i>Dev.02 Iluminat de siguranta - cheltuieli neeligibile</i>	
		<i>Dev.03 Instalatii de forta si priza - cheltuieli neeligibile</i>	
		<i>Dev.04 Instalatii paratrasnet si priza de pamant - cheltuieli neeligibile</i>	
		<i>Dev.05 Instalatii sanitare apa-canalizare interioare - cheltuieli neeligibile</i>	
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe


20	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL Obj.02 Instalatii (fara TVA)	
---	--

TOTAL Obj.02 Instalatii (cu TVA)	
---	--

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii
 Stadiul fizic: Dev.01 Iluminat interior - cheltuieli neeligibil


Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02E1 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	260.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	4800604 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U nid 2405	m	265.20		
3	ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat	buc	22.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	7319034 - Doza patrata	buc	22.00		
3	2950716 - Diblu din lemn	buc	22.22		
4	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	22.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	7319034 - Doza patrata	buc	22.00		
5	EE12A# - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	34.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	20010358 - Corp ilum. pvb 1X250W	buc	34.10		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	5201518 - Papuc stantati psi 3,5/2,2 nid 1814-65	buc	3.00		
7	EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 KV	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EI04A# - Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 25 mm prin pereti sau plansee pentru medii normale sau umede	buc	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3304897 - Teava inst.neagra nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	5.94		
8	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	36.00		
8	2101208 - Mortar ignifug 3 M, fire daru 2500 M	kg	3.60		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii
 Stadiul fizic: Dev.02 Iluminat de siguranta - cheltuieli neeligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02E2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	170.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	185.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	4800604 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U nid 2405	m	188.70		
3	EE09XA - Corp iluminat pt.siguranta sau balizaj tip monobloc,pt.ilum.de siguranta,cu baterie uscata	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	15.45		
3	7305021 - Baterie monobloc tip 3R 20-3,simb.B 8406-102X71 MM	buc	15.30		
4	EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70	buc	1.00		
5	EI04C# - Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 39-60 MM prin pereti sau plansee pentru medii normale sau umede	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	3304811 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 10(3/8) OL 32 1 S 7656	m	3.63		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	20010326 - Tila pvc (cabloprot) tip 48	buc	22.00		
5	2101208 - Mortar ignifug 3 M, fire daru 2500 M	kg	6.60		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii
 Stadiul fizic: Dev.03 Instalatii de forta si priza - cheltuieli neeligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02E3 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic	m	235.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	215.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	4800616 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U nid 2405	m	219.30		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	4800628 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3X 4 U nid 2405	m	30.60		
4	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	25.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	4800862 - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4X 35 M nid 2405	m	25.50		
5	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	4811926 - Cablu csyeaby masiv 5 X 2,5 S 8779	m	15.30		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPSE25A# - asim.Montarea preparatorului de apa calda menajera (instant), functionand cu agent termic apa calda de 70 grade C- 90 grade C,	BUCAT A	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	IB06A1# - asim. Convector electric 2kW, cu suport	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5708612 - asim. Convector electric 2kW,	<i>buc</i>	6.00		
8	IB06B1# - asim. Convector electric 1.5kW, cu suport	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	5708609 - asim. Convector electric 1.5kW	<i>buc</i>	4.00		
9	IB06C1# - asim. Convector electric 1kW, cu suport	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5708607 - asim. Convector electric 1kW	<i>buc</i>	5.00		
10	ED01XA - Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton sonerie, ingropat (inclusiv doza)	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	5535957 - Priza+fisa tripol.bachel.cu contact de protect.380V/10a	<i>buc</i>	19.38		
10	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	<i>buc</i>	19.38		
11	EF04XA - Tablou de apartament tip bloc electric,tablou pt. contorizare si utilitati comune	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	5500110 - Cutie dubla semnalizare 220 V nid.2940/71 simbol 7020	<i>buc</i>	2.00		
12	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 KV	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	EI04A# - Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 25 mm prin pereti sau plansee pentru medii normale sau umede	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	3304811 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 10(3/8) OL 32 1 S 7656	m	4.29		
14	20010326 - Tila pvc (cabloprot) tip 48	buc	26.00		
14	2101208 - Mortar ignifug 3 M, fire daru 2500 M	kg	2.60		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii
 Stadiul fizic: Dev.04 Instalatii paratrasnet si priza de pamant - cheltuieli neeligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEH01A - Instalatii de paratrasnet tija de capt.pt.inst.paratrasn.pt.cosuri clad.25M inalt.din OB37-O 16-20MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	49.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	49.00		
3	EG07C# - Conductor de coborare din otel sau cupru cu imbinare cu cleme montat aparent pe dibluri cu expandare	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	5204247 - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	6.00		
3	2000145 - Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 12MM	kg	54.60		
4	W2105A# - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal;	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	W2104A# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal;	kg	140.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant .	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii
 Stadiul fizic: Dev.05 Instalatii sanitare apa-canalizare interioare - cheltuieli neeligibile

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	6701121 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 20X1.6 cod 64000084	m	34.68		
1	6719533 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	34.00		
1	2422 - Utilaje diverse	ora	0.70		
2	SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	6701122 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 25X1.6 cod 64000085	m	51.00		
2	2422 - Utilaje diverse	ora	1.16		
3	ACA01A01^ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 32-50 mm	m	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	600001380 - Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu rezistenta la compresiune 11 kPa, presiunea nominala 16 kPa, avand diametrul exterior de 32 mm si grosimea de 3 mm, rola de 100 m	m	25.50		
4	RPSC21A# - Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: console fixate pe zid de caramida sau b.c.a	BUCAT A	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2308542 - Lavoar din ceramica cu etajera,semipicior suspendat	buc	7.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SA14H1 - Teava pvc neplastif. tip G montare la locuinte+social cult. in conducte de distributie D=110 MM	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	SA14D1 - Teava pvc neplastif. tip G montare la locuinte+social cult. in conducte de distributie D= 50 MM	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CMJ30E05B1 - Conducte de canalizare din tevi pvc tip U mont, aparent teava, spalare vase, closet, din pvc pe car. D=32 MM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	ACA11D2 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 125	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	6721100 - Sifon pard 1ies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	5.00		
11	RPSC21A# - Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: console fixate pe zid de caramida sau b.c.a	BUCAT A	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	2308542 - Lavoar din ceramica cu etajera,semipicior suspendat	buc	7.00		
11	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	7.00		


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	SC12XB - Vas pt.closet cu talpi fonta email.cu rezerv.apa fonta mont.dib.lemn tv.pvc,sifon fonta mont.suspend	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SC17XA - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	7.07		
14	SC20XA - Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPIX04A - Lucrari diverse de intretinere instalatii : fitting fonta maleabila la conducta incalzire centrala sau gaze sub 2 mufa niplu cot teu reduc racor	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	4113752 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 10X 8 F1	buc	12.24		
16	SD09XA - Robinet de reglaj, drept sau coltar, avind diam. de 3/8" - 1/2"	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	4201573 - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	10.00		
17	RPCU12E4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 23-25 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPCU19A2 - Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de peste 10 CM	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IC35B1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/8 toli	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc.	m	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	SF04A# - Efectuare proba etans, funct, Instalatie canal din tub fonta sc, tevi pvc(u), pe, pp, pp-r fonta duct .d<=100mm	10 m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	VC14A - asim. fosa vidanjabila 3.000l	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	20012478 - Bazine (neferoase) pentru colectarea apelor 3.000l	buc	1.00		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
Executant:
Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-
medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud.
Vâlcea, strada Săliște nr.2b
Obiectul: Obj.02 Instalatii

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
1	01 CONVECTOARE ELECTRICE 2 kW	buc	6.00			1
2	02 CONVECTOARE ELECTRICE 1.5 kW	buc	4.00			2
3	03 CONVECTOARE ELECTRICE 1.5 kW	buc	5.00			3
TOTAL Dotari						
TOTAL Echipamente in Obj.02 Instalatii						

Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU

Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.



Beneficiar: UAT HOREZU
 Executant:
 Proiectant: BB GRAPHISTRUCT SRL.
 Obiectivul: Înființarea Centrului de dezvoltare a activităților sociale și socio-medicale în satul Romanii de Sus, cătunul Săliște, orașul Horezu, Jud. Vâlcea, strada Săliște nr.2b
 Obiectul: Obj.02 Instalatii

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 01 CONVECTOARE ELECTRICE 2 kW			
1. Parametri tehnici si functionali			
PUTERE <ul style="list-style-type: none"> • Putere termica 2 kW • Tensiune alimentare 220 V • Putere electrica 2 kW <ul style="list-style-type: none"> • Latime 76.5 cm • Inaltime 46 cm • Adancime 7.5 cm • Greutate 9.6 kg 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
PARTICULARITATI FUNCTIONALE: <ul style="list-style-type: none"> • functionare silentioasa • termostat reglabil • protectie termica • incalzire rapida a incaperii • grad de izolare electrica IP31 • randament foarte ridicat 			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
<ul style="list-style-type: none"> • Granatie: 24 luni. 			
5. Conditii cu caracter tehnic			
- funcție: "Pornire adaptivă"			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

02 CONVECTOARE ELECTRICE 1.5 kW

1. Parametri tehnici si functionali
PUTERE

- Putere termica 1.5 kW
- Tensiune alimentare 220 V
- Putere electrica 1.5 kW

- Latime 63 cm
- Inaltime 45 cm
- Adancime 9 cm
- Greutate 5.4 kg

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
PARTICULARITATI FUNCTIONALE:

- functionare silentioasa
- termostat reglabil
- protectie termica
- incalzire rapida a incaperii
- grad de izolare electrica IP31
- randament foarte ridicat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4. Conditii de garantie si postgarantie

- Garantie: 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

- functie: "Pornire adaptivă"

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3
03 CONVECTOARE ELECTRICE 1.5 kW

<p>1. Parametri tehnici si functionali PUTERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere termica 1.0 kW • Tensiune alimentare 230 V • Putere electrica 1.0 kW • Latime 56 cm • Inaltime 45 cm • Adancime 9 cm • Greutate 4.9 kg 		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare PARTICULARITATI FUNCTIONALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • functionare silentioasa • termostat reglabil • protectie termica • incalzire rapida a incaperii • grad de izolare electrica IP31 • randament foarte ridicat 		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Granatie: 24 luni. 		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic - functie: "Pornire adaptivă"</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 0

04 Fosa septica

1. Parametri tehnici si functionali

- Volum: 3 mc.
- Diametru: 1,28m.
- Lungime: 2,51 m
- Formă: cilindrică
- Poziție: orizontală
- Inaltimele racordurilor de intrare/iesire (de la partea superioara a fosei pana la centrul racordului) 65/105mm
- Număr de guri vizitare 2
- Diametru si inaltimea guri de vizitare 400 mm/1.00 m
- Racorduri Intrare/Iesire DN110
- Grosime material virola (cilindru) Polipropilena 5 mm
- Grosime material capace Polipropilena 5 mm
- Grosime material camera IMOFF Polipropilena 5 mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Recipient cilindric compartimentat astfel:
- Decantor primar
- Decantor secundar, cu rolul de separator de grasimi.
- Camera de limpezire.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4. Conditii de garantie si postgarantie

- Garantia minima : 2 ani.
- Durata de viata : min. 30ani.

5. Conditii cu caracter tehnic
ZONA de AMPLASAMENT

- se vor evita versantii, zonele abrupte, instabile sau terenurile cu apa freatica la suprafata. In aceasta zona va fi interzis traficul auto si se va evita traficul pietonal.

BAZA GROPII

- va fi perfect plana si suficient de rezistenta pentru a sustine sarcina recipientului plin - betonata acolo unde este cazul.

- Dupa amplasarea in sapatura, recipientul va fi umplut cu apa simultan cu amplasarea materialului de umplutura in sapatura. Astfel se va crea o "egalizare de forte" intre interiorul si exteriorul recipientului.
- Locul de montare trebuie sa permita accesul vidanjei.

**Beneficiar,
UAT ORASUL HOREZU**

**Proiectant,
S.C. BB GRAPHISTRUCT S.R.L.**

